

工程名称：	某五金配件厂厂房		单方造价 (元/m2)	2115. 52	
单项工程基本信息					
建设性质	新建	工程类型	工业建筑	工程地点	中山
承包形式	施工承包	造价阶段	预算	开工日期	/
计价方式	24清单计价	价格取定时间	2025年9月	竣工日期	/
建筑面积（m2）	26127. 57	工程造价（元）	55273279. 25	计税方式	增值税
单项工程特征					
结构类型	框架剪力墙结构	基础类型	天然基础	楼层类型	多层
抗震等级	二级	建设年限(年)	50年	绿色建筑标准	基本
质量标准	合格	建筑物耐火等级	二级	安全文明施工标准	合格
建筑物基底面积（m2）	2877. 78	建筑高度	48. 9米	地下深度	4. 6米
地下建筑面积（m2）	2844. 12	地上建筑面积（m2）	23283. 45	基坑支护面积（m2）	
地下一层层高（m）	4. 6	地下二层层高（m）		地下三层层高（m）	
人防面积（m2）	/	人防面积与建筑面积比例	/	通风方式	/
地下层数（层）	1层	地上层数（层）	8层	户数(户)	/
标准层层高（m）	6	首层层高（m）	7. 9	顶层层高（m）	5
建筑物形状	矩形	体形系数		建筑风格	现代
外墙面积（m2）	12638. 06	内墙面积(m2)	25052. 02	楼地面面积(m2)	24307. 66
天棚面积积(m2)	39041. 92	防水面积积(m2)	25987. 94	窗面积（m2）	3281. 554
门面积	1178. 48	窗地比	1：7. 4	墙地比	1：1. 92
窗墙比	1：3. 85	门墙比	1：10. 7	吊顶地面比	
电梯（台）		变压器容量（KVA）		充电桩（台）	7
外立面	瓷砖	装修类别	普通装修		
其它					

单项工程专业信息					
单项专业建筑工程	地基处理及土护降工程				
	基础工程	天然扩展基础			
	主体工程	钢筋工程：普通钢筋、抗震钢筋；混凝土主要强度：C50、C45、C40、C35、C35P8			
	屋面工程	屋面形式：平顶屋面；屋面材质：钢筋混凝土			
	防水工程	屋面防水：卷材防水			
单项专业装修工程	门窗工程	门：钢质防火门、卷帘门；窗：铝合金窗			
	地面工程	防滑砖、金刚砂耐磨地面			
	内墙面	水泥砂浆墙面、1500mm高面砖墙裙			
	天棚工程	水泥砂浆顶棚			
	外立面	瓷砖外墙面			
单项专业安装工程	电气工程	公共电气照明灯具：普通灯具、应急照明灯具。电气动力配管：镀锌电线管、刚性难燃管。母线槽：无。电缆：铜芯电缆、绝缘导线。桥架：钢制桥架。配电箱：成套配电箱。			
	电梯工程				
	建筑智能化及通信工程				
	空调工程				
	通风工程	负一层合用前室：机械加压送风系统 其他：自然通风			
	给排水工程	给水管：钢塑复合管。污水水管：塑料管。雨水管：塑料管。			
	采暖工程				
	燃气工程				
	消防工程	消火栓灭火系统：镀锌钢管、阀门、消火栓、灭火器；消防水喷淋系统：镀锌钢管、阀门喷头；消防报警系统：镀锌电线管、消防报警设备、消防模块、绝缘电线			
	多选项测试				
工程造价组成及费用构成分析					
项目类型	项目名称	造价组成及费用构成	金额（元）	单位指标（元/㎡）	占比指标（%）
单项工程	某五金配件厂	单项工程造价组成			
		总造价	55273279.25	2115.52	100%
		分部分项工程费	43858272.11	1678.62	79.35%
		单价措施费	6275204.76	240.18	11.35%
		总价措施费	635298.7	24.32	1.15%
		税金	4504503.68	172.40	8.15%
		单项工程费用构成分析			
		人工费	13175495.64	504.28	23.84%
		材料费	22471564.16	860.07	40.66%
		主材设备费	3004797.32	115.00	5.44%
		机具费	2474981.91	94.73	4.48%
		管理费	3381560.35	129.42	6.12%
		利润	3111928.12	119.11	5.63%
		直接输入条目费用	0		
		其他费用	7652951.75	292.91	13.85%

单位工程	地下一土建工程	单位工程造价组成			
		总造价	11748131.16	449.64	100.00%
		分部分项工程费	9992237.93	382.44	85.05%
		总价措施费	717692.64	27.47	6.11%
		其他项目费	68171.41	2.61	0.58%
		税金	970029.18	37.13	8.26%
		单位工程费用构成分析			
		人工费	1998864.65	76.50	17.01%
		材料费	5874338.83	224.83	50.00%
		主材设备费	16431.57	0.63	0.14%
		机具费	969763.38	37.12	8.25%
		管理费	607126.14	23.24	5.17%
		利润	593728.21	22.72	5.05%
		直接输入条目费用			
		其他费用	1687878.38	64.60	14.37%
	地上一土建工程	单位工程造价组成			
		总造价	37572290.33	1438.03	100.00%
		分部分项工程费	29064086.37	1112.39	77.36%
		总价措施费	2302413.79	88.12	6.13%
		其他项目费	3103490.97	118.78	8.26%
		税金	3102299.2	118.74	8.26%
		单位工程费用构成分析			
		人工费	9928267.09	379.99	26.42%
		材料费	15716282.99	601.52	41.83%
		主材设备费	486978.53	18.64	1.30%
		机具费	1350212.98	51.68	3.59%
		管理费	2430252	93.01	6.47%
		利润	2255706.5	86.33	6.00%
		直接输入条目费用			
		其他费用	5404590.24	206.85	14.38%

单位工程	地下一安装工程（含电气、给排水、通风、消防）	单位工程造价组成			
		总造价	1061831.77	40.64	100.00%
		分部分项工程费	824419.92	31.55	77.64%
		总价措施费	101045.22	3.87	9.52%
		其他项目费	48692.45	1.86	4.59%
		税金	87674.18	3.36	8.26%
		单位工程费用构成分析			
		人工费	202413.41	7.75	19.06%
		材料费	28023.15	1.07	2.64%
		主材设备费	472844.61	18.10	44.53%
		机具费	16583.62	0.63	1.56%
		管理费	60739.96	2.32	5.72%
		利润	43800.14	1.68	4.12%
		直接输入条目费用			
		其他费用	237426.88	9.09	22.36%
	地上一安装工程（含电气、给排水、通风、消防）	单位工程造价组成			
		总造价	3862883.24	147.85	100.00%
		分部分项工程费	3091361.57	118.32	80.03%
		总价措施费	413494.82	15.83	10.70%
		其他项目费	39073.19	1.50	1.01%
		税金	318953.66	12.21	8.26%
		单位工程费用构成分析			
		人工费	836804.51	32.03	21.66%
		材料费	122959.64	4.71	3.18%
		主材设备费	1642452.63	62.86	42.52%
		机具费	59369.81	2.27	1.54%
		管理费	250595.28	9.59	6.49%
		利润	179239.36	6.86	4.64%
		直接输入条目费用			
		其他费用	771462.01	29.53	19.97%
	室外安装工程（含电气、给排水、通风、消防）	单位工程造价组成			
		总造价	1028142.75	39.35	100.00%
		分部分项工程费	886166.32	33.92	86.19%
		总价措施费	57083.91	2.18	5.55%
		其他项目费			
		税金	84892.52	3.25	8.26%
		单位工程费用构成分析			
		人工费	121380.34	4.65	11.81%
		主要材料	226549.45	8.67	22.03%
		辅助材料	386089.98	14.78	37.55%
		机具费	79052.12	3.03	7.69%
		管理费	32846.97	1.26	3.19%
		利润	39453.91	1.51	3.84%
		直接输入条目费用			
		其他费用	142769.98	5.46	13.89%

主要材料消耗量指标					
专业名称	材料分类	金额（元）	单位	数量	百平方含量
土建工程	人工费	11994575.02	元	11994575.02	45907.73
	钢筋	6599616.98	t	2062.1	25259.21
	混凝土	6792573.48	m3	15848.4	25997.72
	砌体	623345.82	千块	681.3	2385.78
	砂浆	1869001.83	m3	3267.53	7153.37
	防水卷材	552707.06	m2	21296.22	2115.42
	防水涂料	383954.02	kg	39274.75	1469.54
	外墙砖	349136.89	m2	13105.74	1336.28
	内墙砖	353731.98	m2	6691.87	1353.86
	金刚砂	182187.84	kg	114583.55	697.30
	建筑胶粘剂	159605.96	kg	84447.596	610.87
	门窗	1629069.98	m2	4460.034	6235.06
	栏杆	183072.86	m	678.9	700.69
	松杂板枋材	216541.78	m3	173.06	828.79
	模板	417688.44	m2	9930.776	1598.65
	脚手架	513829.16	kg	140215.01	1966.62
安装工程（含电气、给排水、通风、消防）	人工费	1039216.01	元	1039216.01	3977.47
	配电箱	118304.42	台	34	452.80
	电缆	177166.35	m	2127.77	678.08
	电线	174041.22	m	46631.62	666.12
	金属线槽	21588.62	m	782.68	82.63
	电线管	90695.24	m	21754.07	347.12
	塑料管	16278.68	m	900.03	62.30
	球墨铸铁管	22941.87	m	234.4	87.81
	钢塑复合管	16163.98	m	409.44	61.87
	镀锌钢管	65970.34	m	1119.47	252.49
	消防栓箱	35422.8	套	87	135.58
	阀门	108408.16	个	229	414.92
	风机	7979.28	台	8	30.54
	喷头	30217.58	个	2787	115.65
	探测器、报警器	177829.74	个	834	680.62
	照明灯具	22308.9	套	244	85.38
	应急灯具	77970.25	套	805	298.42
	水泵	81723.25	台	13	312.79
	抗震支架	51921.9	套	402	198.72
室外安装（含电气、给排水）	人工费	121380.34	元	1039216.01	#DIV/0!
	回填砂	150686.06	m3	1435.105	576.73
	电缆	206807.69	m	458.3	791.53
	电缆保护管	12113.96	m	720.64	46.36
	HDPE双壁波纹管	49558.81	m	550.3	189.68
	钢塑复合管	35546.35	m	389.08	136.05
	阀门	14812.68	个	22	56.69
	充电桩	15586.55	个	7	59.66
	混凝土	30074.37	m3	76.04	115.11
	井盖	18372.55	座	57	70.32
	柴油	16251.1	kg	2300.6	62.20